

別記 仕様書

愛媛県立新居浜商業高等学校体育館防水修繕業務仕様書

1 業務名

愛媛県立新居浜商業高等学校体育館防水修繕業務

2 履行場所

愛媛県立新居浜商業高等学校
愛媛県新居浜市瀬戸町2番16号

3 履行期間

契約成立の日から令和6年10月31日まで

4 業務内容

体育館屋上防水シート取替及び1階庇部分塗膜防水補修、下屋根シーリング補修等
業務内訳

名 称	摘 要	数量	単位
仮設工事			
昇降足場	組立解体	1	式
東西面 下屋根単管足場	床面 1箇所 20m	40.0	m
1階庇親縄張り	スタンション取付共	117.0	m
撤去工事			
既存押さえ金物撤去		114.6	m
既存シート防水撤去	平場膨れ不良部撤去共	251.3	m ²
ストレイナー撤去・再取付		8	箇所
防水工事			
屋根樋(シート防水)			
下地処理	ポリマーセメントペースト塗	251.3	m ²
平場 S4S S-M1 (NB-101HF)	t=1.5mm カラー仕上げ	222.0	m ²
立上 S3S S-F1 (RV-101)	t=1.2mm カラー仕上げ	251.3	m ²
入隅部 固定金具	FB w=50mm	233.0	m
防水アルミ端部押さえ 屋根軒下部	60*30	90.0	m
防水アルミ端部押さえ パラペット天端	FB W=30mm	119.0	m
防水アルミ端部押さえ RC取り合い部	30*10	32.6	m
同上シーリング	変成シリコン 10*10	151.6	m
ステンレス脱気筒		4	箇所
下屋根シーリング			
水切シーリング打替	変成シリコン 25*10	40.0	m
1F 庇(ウレタン防水)			
高圧洗浄		237.0	m ²
下地処理	ポリマーセメントペースト塗	237.0	m ²
ウレタン塗膜防水 平場 X-2		155.0	m ²
ウレタン塗膜防水 立上 X-2		82.0	m ²

産業廃棄物処分	集積運搬処分共 廃プラ	1	式
荷揚げ費	レッカー費用	1	式
諸経費		1	式
小計			
消費税及び地方消費税			
合計			

5 安全管理

業務の実施においては、作業場所の整理整頓に努め、安全に留意して事故防止に努めるとともに関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

6 一般事項

- (1) この修繕業務は契約書及び本仕様書に基づき施工するものである。なお、事前に現地確認を行い、機能上及び法令遵守において必要となるものについては施工に見込むこと。
※防水工法S-M1 (NB-101HF)、S-F1 (RV-101)は同等以上であれば代替可とする。
- (2) 着手に当たっては工程表を作成し、本校担当者の承認を得た上で作業を開始すること。
- (3) 工程表の作成に当たっては、学校担当者として作業実施日程について協議し、学校運営に配慮した日程とすること。
- (4) 施工前に風圧計算を実施すること。
- (5) 修繕完了後は、防水保証書(10年保証)を提出すること。
- (6) 撤去した廃棄物の処理を適正に行い、処分が完了したことがわかるものを提出すること。
- (7) 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。
- (8) 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、修繕実施箇所であるか否かを問わず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。
- (9) 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所でも明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者の責任において速やかに措置するものとする。
- (10) 修繕完了後1年以内に作業の不備により不具合が発生した時は、速やかに受注者の負担において取替又は修繕すること。
- (11) 受注者が本件の実施に伴い知りえた情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。
- (12) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影しA4縦版により提出すること。
- (13) 本仕様書に定めのない事項又は疑義のある事項については、発注者と受注者双方協議のうえ決定すること。

7 特記事項

この仕様書に記載されていない事項であっても、軽易な作業で施設の管理保全及び事故防止上、甲が必要と認めた作業は、契約金額の範囲内においてこれを実施するものとする。